

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	EMPRESA:
TESTES PERIÓDICOS EM ALARMES DE INCÊNDIO E SENSORES DE FUMAÇA	
Profissional Responsável:	Data:

1. DEFINIÇÃO

Atividade preventiva e sistemática que visa verificar a operacionalidade dos sistemas de alarme de incêndio e dos sensores de fumaça instalados nas áreas comuns do condomínio, assegurando sua eficiência em situações de emergência.

2. OBJETIVO

- Garantir que o sistema de detecção e alarme de incêndio esteja em pleno funcionamento.
- Cumprir a legislação e normas técnicas vigentes de segurança contra incêndio.
- Prevenir falhas que comprometam a segurança dos moradores e colaboradores.

3. EXECUTANTES

- Zelador ou responsável pela manutenção predial (verificações preliminares).
- Empresa especializada e credenciada junto ao Corpo de Bombeiros (para manutenção técnica, calibração e emissão de laudos).
- Síndico ou administrador, para gestão de contratos e registro das inspeções.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Bastão de teste de fumaça ou spray próprio para acionamento de sensores.
- Testador de alarme de incêndio (para verificação dos acionadores manuais).
- Multímetro (para verificação elétrica).
- Fichas de inspeção e checklists de verificação.
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): luvas, capacete, óculos de segurança.
- Ferramentas básicas para ajuste ou troca de componentes.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Preparação

1. Comunicar previamente os moradores sobre o dia e horário do teste para evitar pânico.
2. Isolar, se necessário, as áreas onde o teste será realizado.
3. Garantir a presença de pessoal habilitado para realizar testes e manutenções.

5.2. Teste dos Sensores de Fumaça

1. Identificar todos os sensores instalados nas áreas comuns (corredores, salões, garagens).
2. Aplicar spray de teste ou utilizar bastão com fumaça simulada em cada sensor.
3. Confirmar que cada sensor detecta a fumaça e aciona o alarme.
4. Verificar se há falhas de detecção e providenciar reparos, se necessário.

5.3. Teste dos Acionadores Manuais de Alarme

1. Acionar os pontos manuais de alarme (botões de emergência) para verificar se o sinal sonoro é

- emitido adequadamente.
2. Monitorar se o painel central de alarme identifica o local do acionamento.
 3. Após o teste, rearmar o sistema conforme as instruções do fabricante.
-

5.4. Teste das Sirenes e Indicadores Visuais

1. Acionar o sistema de alarme e confirmar o funcionamento de todas as sirenes e luzes indicativas (strobos).
 2. Verificar a intensidade sonora e alcance das sirenes.
-

5.5. Inspeção do Painel Central

1. Verificar no painel de controle do sistema se todos os setores estão funcionando normalmente.
 2. Conferir ausência de falhas, mensagens de erro ou sensores desativados.
 3. Testar a comunicação entre sensores e o painel.
-

5.6. Registro

1. Preencher a ficha de inspeção com data, horário, responsáveis pelo teste e observações.
 2. Anotar eventuais falhas e providências adotadas.
 3. Arquivar relatório e encaminhar cópia para a administração do condomínio.
-

6. OBSERVAÇÕES

- Recomenda-se a realização de testes trimestrais ou conforme orientação do fabricante e legislação local.
 - Manutenções corretivas e substituições devem ser realizadas exclusivamente por empresa especializada.
 - Sistemas de alarme e detecção são fundamentais para emissão e renovação do **Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)**.
 - Nunca desative sensores ou sirenes sem justificativa técnica e autorização formal.
-

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 17240:2010 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3696>

SindicoNet – Alarme de incêndio: manutenção e responsabilidade

<https://www.sindiconet.com.br/informese/alarme-de-incendio-manutencao-e-responsabilidade>

Corpo de Bombeiros – Manual de segurança contra incêndio

<https://www.bombeiros.sp.gov.br>

Portaria nº CCB-008/600/14 – Requisitos de segurança contra incêndio para edificações

<https://www.bombeiros.sp.gov.br/legislacao>